

ENTITATEA ACHIZITOARE : MUZEUL BUCOVINEI SUCEAVA  
 OBIECTUL : SCOALA SECURICENI  
 AMPLASAMENTUL : MUZEUL SATULUI DIN BUCOVINA - Suceava

### LISTA CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

#### Categorie de lucrări – arhitectură

	Capitol lucrări Subcapitol lucrări denumire	UM	Cantita-tea	PU Material Manop Utilaj Transport (lei/UM)	Material	Mano- peră	Utilaj	Tran- sport	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1a. RpCH 27 A1 Asimilat MANOPERA</b>	Montaj schelet și pereți din lemn de rășinoase – bârne pentru construcții rurale executat la pereți portanți exteriori și interiori, inclusiv transportul materialelor prin purtat direct	mc	<b>43,00</b>						
<b>1b. RpCH 27 A1 Asimilat MATERIAL</b>	Schelet și pereți din lemn de rășinoase – bârne pentru construcții rurale executat la pereți portanți exteriori și interiori - după dimensiunile impuse - pentru realizare replici, inclusiv accesoriile pentru montaj	mc	<b>4,30</b>						
<b>2a. RpCH 20 A1 Asimilat MANOPERA</b>	Montaj planșeu-tavan din dulapi de rășinoase sau bârne chertate după dimensiunile impuse, rezemați pe grinzi inclusiv transportul materialelor prin purtat direct	mc	<b>9,80</b>						
<b>2b. RpCH 20 A1 Asimilat MATERIAL</b>	Planșeu-tavan din dulapi de rășinoase sau bârne chertate după dimensiunile impuse, rezemați pe grinzi .	mc	<b>9,80</b>						
<b>3.Rp CH 41 A1 Asimilat MANOPERA + MATERIAL</b>	eșafodaj din lemn cioplit, popi, tălpi etc. inclusiv transportul materialelor prin purtat direct talpă scoala	mc	<b>2,00</b>						

<b>4. Rp CH 03 A1</b> <b>Asimilat</b> MANOPERA+ MATERIAL	astereala din lemn de rășinoase la acoperișuri în două ape, inclusiv ignifugarea și tratarea cu soluții antiseptice și hidrofuge, transportul materialelor pe verticală și orizontală	mp	<b>295,00</b>						
<b>5a. RpC H 22 A1</b> <b>Asimilat</b> MANOPERA	Montaj grinzi la planșee - tavane	Mc	<b>9,00</b>						
<b>5b. RpC H 22 A1</b> <b>Asimilat</b> MATERIAL	Grinzi la planșee - tavane - după dimensiunile impuse - pentru realizare replici Material recuperat = 80%, replici 20%	mc	<b>1,80</b>						
<b>6. CE 11 B1</b> <b>Asimilat</b> MANOPERA+ MATERIAL	Învelitoare în două ape din draniță de lemn de rășinoase – două rânduri 60 cm - cuprinzând cutitoiul, balotare-tescuire, inclusiv transportul materialelor pe verticală și orizontală.	mp	<b>295,00</b>						
<b>7. NL 01</b> MANOPERA + MATERIAL	Inchideri din scândură 22 mm lamba și uluc la pod – calcane inclusiv structura de rezistență și glaf exterior deasupra zidăriei	mc	<b>5,00</b>						
<b>8. RpCR41A1</b> <b>Asimilat</b> MANOPERA + MATERIAL	Ignifugarea lemnăriei cu soluție ignifugă la rece omologată	mp	<b>2.449,50</b>						
<b>9. CN15D04</b> <b>Asimilat</b> MANOPERA + MATERIAL	Tratarea cu soluții antiseptice și hidrofuge pe suprafețele confecțiilor din lemn	mp	<b>2.449,50</b>						
<b>10a. RpCO04A 1</b> <b>Asimilat</b> MANOPERA + MATERIAL	Confecționarea și montarea ferestrelor duble cu deschidere obișnuită din lemn rășinos cu pragul tocului din stejar – după dimensiunile impuse - pentru realizare replici (4 ferestre)	mp	<b>6,20</b>						

<b>10b. RpCO04A 1</b> <b>Asimilat</b> MANOPERA	Montarea ferestrelor duble cu deschidere obișnuită din lemn rasin.cu pragul tocului din stejar – 5 ferestre (material recuperat)	mp	<b>7,80</b>						
<b>11. RpCO29 A1</b> <b>Asimilat</b> MANOPERA	Montarea ușilor din lemn de stejar și rășinoase (material recuperat 9 usi)	mp	<b>24,00</b>						
<b>12. Rp CQ 01</b> <b>Asimilat</b> MANOPERA + MATERIAL	Geamuri trase montate pe tâmplărie de lemn	mp	<b>25,20</b>						
<b>13. IzF01C</b> <b>Asimilat</b> MANOPERA + MATERIAL	Strat carton bitumat sub talpi de lemn	mp	<b>40,00</b>						
<b>14. TsH32c</b> <b>Asimilat</b> MANOPERA + MATERIAL	Strat filtrant de pietriș sort cca 15 cm grosime pentru ruperea capilarității	mp	<b>170,00</b>						
<b>15. RPCK07A1</b> <b>Aimilat</b> MANOPERA + MATERIAL	Pardoseli din dusumele rasinoase 22mm lambă si uluc pe dușumea oarbă și rigle stejar 50x80mm pe suprafețe limitate și pe suport filtrant	mp	<b>163,70</b>						
<b>16. RPCK07A1</b> <b>Asimilat</b> MANOPERA + MATERIAL	Plinte lemn stejar 5 cm la pardoseli din dusumele	ml	<b>70,00</b>						
<b>17. NL 02</b> MANOPERA + MATERIAL	Sobă - cuptor cu rulă din zidărie de cărămidă presată cu motar din argilă, tencuită, varuită, inclusiv garnitura de fontă și accesoriile, coș de fum cu ursoaică, precum și transportul materialelor	buc	<b>2,00</b>						
<b>18. NL 03</b> MANOPERA + MATERIAL	Sobă din plăci de teracota smălțuită, inclusiv accesoriile, coș de fum cu ursoaică, precum și transportul materialelor	buc	<b>3,00</b>						

<b>19. NL 04</b> MANOPERA + MATERIAL	Zidărie din cărămidă presată in pereti (adiacent sobelor) inclusiv mortarul și transportul materialelor pe verticală și orizontală	mc	<b>18,20</b>						
<b>20. NL 05</b> MANOPERA + MATERIAL	Zidărie din chirpici in pereti (adiacent sobelor) inclusiv mortarul și transportul materialelor pe verticală și orizontală	mc	<b>12,00</b>						
<b>21. NL 06</b> MANOPERA + MATERIAL	Tencuieli interioare cu permeabilitate la vapori, speciale pentru restaurări, pe ziduri si tavane preponderant din bârne lemn, inclusiv suportul din șipci rășinoase, inclusiv transportul materialului	mp	<b>404,00</b>						
<b>22. NL 07</b> MANOPERA + MATERIAL	Tencuieli exterioare cu permeabilitate la vapori, speciale pentru restaurări, pe ziduri preponderant din bârne lemn, inclusiv suportul din șipci rășinoase, inclusiv transportul materialului	mp	<b>148,00</b>						
<b>23. NL 08</b> MANOPERA + MATERIAL	Zugrăveli interioare cu var, speciale pentru restaurări cu permeabilitate la vapori	mp	<b>404,00</b>						
<b>24. NL 09</b> MANOPERA + MATERIAL	Zugrăveli exterioare cu var, speciale pentru restaurări cu permeabilitate la vapori	mp	<b>148,00</b>						
<b>25. Rp CR B1</b> <b>Asimilat</b> MANOPERA + MATERIAL	Vopsitorii pe tâmplărie și confecții din lemn aparente cu baițuri , ulei de in sau vopsele, pentru integrare cromatică – 2 straturi	mp	<b>207,00</b>						
<b>26. NL 10</b> MANOPERA + MATERIAL	Trotuar din beton inclusiv rigola și dren	mp	<b>37,00</b>						
<b>27. NL 11</b> <b>MANOPERA +</b> <b>MATERIAL</b>	Balustrada din lemn (3 scanduri 15x3mm) + confectii metalice stalpi teava patrata 4x4mm, (h=90cm), inclusiv mana curenta din lemn pe platbanda metalica - la scara acces lateral	mp	<b>4,30</b>						

Cheltuieli directe:	M	m	U din care: - $V_{ut\ termice}$ (valoarea afereată pentru utilaje termice) - $V_{utelectrice}$ (valoarea afereată pentru utilaje electrice) U = $V_{ut\ termice} +$ $V_{ut\ electrice}$	t	T
Alte cheltuieli directe: - CAS: - șomaj: - sănătate: - fond de risc: - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:					
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:	$M_o$	$m_o$	$U_o$	$t_o$	$T_o$
Cheltuieli indirecte = $T_o \times \%$ Profit = $(T_o + I_o) \times \%$					$I_o$ $P_o$
TOTAL GENERAL:					$V_o = T_o + I_o + P_o$

proiectant,

.....  
(semnătura autorizată)