

plan cota +4.60

NOTA: - SUPRASTRUCTURA ESTE DIN LEMN STRATIFICAT DE MOLID PRISMUIT CU SECTIUNI VARIABILE
- PIESELE DE LEMN CE ALCATUIESC ELEMENTELE STRATIFICATE VOR FI SOLIDARIZATE CU ADEZIV TIP D4 REZISTENT LA UMIDITATE SI SE VOR TRATA PRIN IMPREGNARE (IN AUTOCLAVA) CU SUBSTANTE TIP THANALIT SAU ECHIVALENT SI BAITUIRE CU BAIT DE EXTERIOR REZISTENT LA UV - CULOARE BRUN-VERDE.
- PRINDERILE SUNT CU BULOANE(TIJE FILETATE) ZINCATE Ø16MM CU PIULITE SI SAIBE Ø40MM (IN FIECARE NOD REALIZANDU-SE PRINDERI PE UNA,DOUA SAU TREI DIRECTII, DUPA CAZ) ACOPERITE CU DIBLU DE LEMN RETEZAT LA FATA PIESELOR DE LEMN

plan sarpanta

NOTA: - ELEMENTELE PRISMATICE ALE SARPANTEI CU DIMENSIUNILE DE 120X60mm SI 150X75mm SE VOR EXECUTA DIN LEMN STRATIFICAT DIN MOLID.
- PIESELE DE LEMN CE ALCATUIESC ELEMENTELE STRATIFICATE VOR FI SOLIDARIZATE CU ADEZIV TIP D4 - REZISTENT LA UMIDITATE SI SE VOR TRATA PRIN IMPREGNARE (IN AUTOCLAVA) CU SUBSTANTE TIP THANALIT SAU ECHIVALENT SI BAITUIRE CU BAIT DE EXTERIOR REZISTENT LA UV CULOARE BRUN-VERDE.

proiectant general: S.C. **"ARHITECTURA GRAFICA DESIGN"** S.R.L Suceava nr.inreg.reg.com J33/1070/1994 c.f.R5910783				beneficiar: MUZEUL BUCOVINEI SUCEAVA	proiect nr 361/2014
	nume	semnatura	scara: 1 : 50	titlul proiectului: Pasarela de legatura intre sectorul 1 si sectorul 2 Muzeul Satului Bucovinean –	faza: PT+DE
sef proiect	arh.C-tin Gorcea				
proiectat	arh. C-tin Gorcea sing.C-tin Rusu		data:	titlul plansei Plan cota +4.60, Plan sarpanta	plansa nr. AR1
desenat	arh. Vlad Vaideanu		08. 2014		